



CANTIDAD	DENOMINACION	CANTIDAD	AGUA FRÍA			AGUA CALIENTE			DESAGUE			ELECTRICIDAD			GAS			EXTRACCIÓN		
			Ø	h	Ø	Ø	h	Ø	h	Ø	h	Ø	h	Ø	h	Ø	h	Ø	h	
1	MESA ENTRADA VAJILLA	A	12	800	12	500	30	300												
1	LAVAVAJILLAS	B	12	800	12	500	30	300	RAS	IN-F-300	11,5	300								
1	LAVAMANOS	E	12	800			30	300												
3	MESA FREGADERO	J	12	800	12	500	30	300												
1	HORNO PAN	K								IN-H-1200	4	1200								
1	HORNO CONVECCION	M			12	500				IN-F-300	9	800								
1	CAMPANA	P								IN-H-1200	1,5	TECHO								
1	RELADORA DE PATATAS	Q			12	800				IN-H-1200	1,2	500								
1	ARMARIO CALIENTE	M1								IN-H-1200	2	800								
1	MESA FRÍA	T								IN-H-1200	0,5	300								

DESCRIPCION:

A	MESA ENTRADA VAJILLA
B	LAVAVAJILLAS CAPOTA EXISTENTE
C	MESA SALIDA VAJILLA
D-D1-D2-D3	MESA ACERO INOXIDABLE
E	LAVAMANOS
H	COCINA FUEGOS EXISTENTE
J1-J2-J3	MESA INOX. FREGADERO EXISTENTE
K	HORNO PAN EXISTENTE
M	HORNO A CONVECCION
M1	ARMARIO CALIENTE
P	CAMPANA EXISTENTE
Q	RELADORA DE PATATAS EXISTENTE
T	MESA FRÍA

----- ZONAS AFECTADAS POR REFORMA Y AMPLIACION

MODIFICADO DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA RESIDENCIA GERIÁTRICA

IL.LM. AJUNTAMENT DE BENICARLO

SITUACION: BENICARLO.(CASTELLON)

ENERO 2.007

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES:

D. LUIS PÉREZ LORES, ARQUITECTO MUNICIPAL

ESCALA: 1/100

PLANO DE: **DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA**

NUMERO: D-2